


PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO/MG							
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - Cobertura Metálica - Quadra da Escola Municipal Coronel João Evangelista dos Anjos							
Obra:	Cobertura Metálica para Quadra da Escola Municipal Coronel João Evangelista dos Anjos						
Local:	Avenida Getúlio Vargas, 34, Centro, Monte Belo/MG						
Autor:	Giullian Costa Aparecido				Data:	02/06/2020	
CREA/CAU	MG 211.217/D						
Item	Código	Descrição do item	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit. c/ BDI	
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	COTAÇÃO	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	2,50	R\$ 220,00	R\$ 550,00	
SUB TOTAL DO ITEM						550,00	
2.0 COBERTURA METÁLICA/COBERTURA							
2.1	COTAÇÃO	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS OU SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (INCLUSO PILARES, TESOURAS, CONTRAVENTAMENTOS E VIGAS)	Kg	1968,4	R\$ 12,73	R\$ 25.057,73	
2.2	COTAÇÃO	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO GALVALUME E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	M²	221,2	R\$ 36,99	R\$ 8.182,19	
2.3	COTAÇÃO	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M	56	R\$ 47,00	R\$ 2.632,00	
2.4	COTAÇÃO	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.	M	37,2	R\$ 15,97	R\$ 594,08	
SUB TOTAL DO ITEM						36.466,00	
3.0 PINTURA							
3.1	COTAÇÃO	PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO	M²	246,4	R\$ 16,36	R\$ 4.031,10	
SUB TOTAL DO ITEM						R\$ 4.031,10	
TOTAL DA OBRA						41.047,11	



Giullian Costa Aparecido
Engenheiro Civil
CREA MG 211.217/D